

**OPIS STANDARDU WYKOŃCZENIA GARAŻU**  
**Ul. Zbożowa 3C**

1. **TYNKI** - tynki cementowo-wapienne na ścianach murowanych
2. **MALOWANIE** – na gotowo kolor biały farba emulsyjna + cokół 20 cm – farba olejna – kolor szary
3. **PODŁOŻE** – kostka polbruk
4. **BRAMA WJAZDOWA** – blaszana, uchylana ręcznie, nie ocieplona
5. **INSTALACJA ELEKTRYCZNA** – wg dokumentacji
6. **OTOCZENIE** :
  - Teren nie ogrodzony, monitorowany systemem kamer czarno-białych podłączonych do instalacji internetowej i instalacji telewizji kablowej.
  - Pełne zagospodarowanie terenu w obrębie własności nieruchomości (mała architektura , trawa , nasadzenie drzew i krzewów,) zgodnie z projektem , w terminie do 4 miesięcy po zakończeniu realizacji wszystkich segmentów budynku.

**Sprzedający zastrzega możliwość zastosowania materiałów zamiennych w stosunku do projektu technicznego pod warunkiem niezmienności parametrów technicznych i estetycznych wykonanych elementów budynku**

*Sprzedający*

*Kupujący*